



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 -2020

Anunț de presă

Data: 4.02.2021

RAJA SA Constanța a semnat contractul CL10 "Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, stație nouă de pompare apă și conducte aferente din localitatea Techirghiol și reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție din localitatea Biruința, județul Constanța"

RAJA continuă investițiile prevăzute în **"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014 – 2020"** în cadrul **"Proiectului prioritar strategic privind Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor"**, sprijinit financiar de Comisia Europeană.

CL10 prevede lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Techirghiol și Biruința.

Obiective în localitatea Techirghiol:

➤ **Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă**

- Reabilitare prin înlocuire rețea de distribuție în lungime totală de 12.742 ml
- Cămine de vane: 73 bucăți
- Brașamente DN25/50/75: 821 bucăți
- Vane de reducere a presiunii: 2 bucăți
- Hidranți de incendiu subterani DN80/100: 62 bucăți

➤ **Extindere rețea de distribuție apă potabilă**

- Extindere rețelei de distribuție în lungime totală de 8.306 ml
- Cămine de vane: 56 bucăți
- Brașamente DN 25/50/75: 245 bucăți
- Vană de reducere a presiunii: 1 bucată
- Hidranți de incendiu subterani: 38 bucăți
- Stație nouă de pompare apă potabilă: 1 bucată

➤ **Reabilitare rețea canalizare**

- Reabilitare prin înlocuire rețea de canalizare în lungime totală de 4.255 ml
- Cămine de vizitare: 116 bucăți
- Racorduri de canalizare: 296 bucăți
- Reabilitare stație de pompare ape uzate: 1 bucată

Obiective în localitatea Biruința:

➤ **Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă**

- Înlocuire a 4.729 ml de conducte în rețeaua de distribuție existentă pe 14 străzi
- 119 brașamente dintre care:
 - 23 cămine de vane
 - 45 hidranți noi

➤ **Extindere rețea de distribuție apă potabilă**

- Extinderea rețelei de distribuție cu 2.891 ml pe 10 străzi
- 62 branșamente din care:
 - 46 sunt realizate în săpătură deschisă
 - 16 sunt realizate prin foraj orizontal dirijat, reprezentând subtraversări ale drumului județean DJ391 și ale altor străzi asfaltate
- 6 cămine de vane
- 28 hidranți noi

Valoarea contractului: 39.557.126,34 lei cu TVA

Termenul de execuție: 22 luni

**Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.**

Date de contact: RAJA S.A.

Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța

Telefon: +40 241 66 40 46

Fax: 0241 66 25 77

E-mail: raja1@rajac.ro

Web: www.rajac.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați <https://mfe.gov.ro>

